



Quadro de Ambientes		
Nome	Área	Perímetro
ÁREA DE CONVIVÊNCIA	106,51 m²	48,04 m
SALA-1	29,00 m²	21,50 m
CIRC-1	7,21 m²	13,10 m
SALA-3	35,00 m²	24,00 m
SALA DOS PROF.	25,21 m²	21,38 m
SALA-2	24,50 m²	21,00 m
DIRETORIA	23,45 m²	20,70 m
W.C.	3,75 m²	7,75 m
W.C.M.	4,80 m²	8,80 m
W.C.F.	4,80 m²	8,80 m
CIRC-2	53,50 m²	63,40 m
SALA-4	35,00 m²	24,00 m
COZINHA	16,08 m²	27,50 m
DESP.	5,10 m²	9,40 m
DEP-2	9,00 m²	12,00 m
SALA-5	35,00 m²	24,00 m
SALA-6	35,00 m²	24,00 m
SALA DE LEL.	13,65 m²	17,90 m
DEP-1	12,39 m²	16,83 m
ÁREA LIVRE	329,82 m²	151,74 m
CALÇADA	35,33 m²	65,88 m
Total 21		846,10m²

Quadro de Janelas / Vitro				
Tipo	Modelo	Largura	Altura	Quantidade
J1	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO GALVANIZADO E VIDRO	1,50	2,20	23
V1	VITRO BASCULANTE DE FERRO GALVANIZADO E VIDRO	0,80	0,40	5
Total: 28				

Quadro de Portas				
Tipo	Modelo	Altura	Largura	Quantidade
P1	PORTA DE FERRO DE CORRER UMA FOLHA	2,10	1,00	2
P2	PORTA DE MADEIRA	2,10	0,80	15
PT1	PORTÃO DE FERRO VAZADO	2,20	3,00	1
PT2	PORTÃO DE FERRO VAZADO	2,20	1,30	1
Total: 19				

1 PLANTA BAIXA
ESCALA = 1 : 75

TETO

- 1 - VOLTERRANA REBOCADO E CHAPEADO EM MASSA ACRÍLICA.
- 2 - FÓRRO EM LAMBRI (PVC) NA COR BRANCO.
- 3 - TELHADO EM MADEIRA SERRADA (TELHA COMUM).

PISO

- 1 - PISO CIMENTADO ANTE-DERRAPANTE
- 2 - PISO EM CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE P5 / 30x30
- 3 - PISO EM CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE P5 / 50x50

PAREDES

- 1 - PINTURA LATEX EM PAREDE REBOCADA E CHAPEADA EM GESSO E DETALDA COM BARRA DE 1m.
- 2 - REVESTIMENTO CERÂMICO POLIDO PEI-3 / 40x40 E COM DETALHES (COR BRANCO E FAIXA AZUL/LARANJA).

NOTAS:

- a - OS CÔMODOS E OS COMPARTIMENTOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS ATENDEM O DISPOSTO NA LEI 9725/09 E DECRETO 13.842/10
- b - OS VÃOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE TODA A EDIFICAÇÃO ATENDEM O DISPOSTO NA LEI 9725/09 E DECRETO 13.842/10.
- c - OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS ATENDEM O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À ACESSIBILIDADE.
- d - AS INCLINAÇÕES DAS RAMPAS ESTÃO CONFORME EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- e - A EDIFICAÇÃO ATENDE À LEGISLAÇÃO REFERENTE A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA.
- f - O ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ARS) TERÁ PISO, TETO E PAREDES IMPERMEABILIZADOS, TORNEIRA E RALO. AS JANELAS (QUANDO EXISTIREM) POSSUIRÃO TELA MOSQUETEIRA. AS PORTAS DEVERÃO SER DE VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO (QUANDO NÃO EXISTIR JANELA) E DEVERÃO ABRIR PARA FORA.
- g - ÁRVORES NO PASSEIO: É DE RESPONSABILIDADE DO RT A APRESENTAÇÃO DA LICENÇA PARA SUPRESSÃO/TRANSPLANTE DE ESPÉCIMES ARBÓREAS.
- h - É RESPONSABILIDADE DO RT A APRESENTAÇÃO DO ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO E MANOBRAS DE VEÍCULOS DENTRO DO EMPREENDIMENTO.

INFORMAÇÕES

ÁREA DO TERRENO	886,20m²
ÁREA CONSTRUIDA	500,94m²
ÁREA COBERTA	500,94m²
ÁREA DESCOBERTA	385,26m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	56,53%
TAXA DE PERMEABILIZAÇÃO	43,47%

APROVAÇÕES

RESPONSÁVEL

CONSTRUTORA

ASSUNTO: **PROJETO DE REFORMA DO COLÉGIO / PREFEITURA DE ICÓ-CE**

LOCAL: CONJUNTO GAMA / ICÓ - CEÁRA

PRANCHA: 1/3	DESCRIÇÃO:	Desenho 01 / Planta Baixa		
	ESCALA:	REVISÃO:	DESENHO:	CADISTA:
	INDICADA		ED.MOREIRA	VANUTTY LIMA
				DATA: 05/02/2021

